Rheinfelden Baden

Beschlussvorlage

Bereich | Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Technische Abteilung	651/70/2019	27.02.2019
Verfasser/in	**Aktenzeichen**	
Geiger, Erich-Knut	65 20 000	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	11.03.2019	Ö	Vorberatung
Ortschaftsrat Adelhausen	11.03.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ortschaftsrat Degerfelden	11.03.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ortschaftsrat Herten	11.03.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ortschaftsrat Karsau	12.03.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ortschaftsrat Eichsel	13.03.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ortschaftsrat Nordschwaben	13.03.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ortschaftsrat Minseln	19.03.2019	Ö	Kenntnisnahme
Gemeinderat	21.03.2019	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Mehrzweckhallen Rheinfelden - Festsetzung einer Grundausstattung für die Küchenbereiche

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Der Hauptausschuss und der Gemeinderat genehmigen die Festsetzung einer Grundausstattung für die Küchenbereiche in den Mehrzweckhallen der Stadt als Basis für künftige Umbau- und Sanierungsarbeiten.

Anlagen

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat <u>unmittelbar</u> finanzielle Auswirkungen

☐ ja, in Höhe von -- Euro ☒ nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

☐ ja, in Höhe von jährlich -- Euro ☒ nein

<u>Erläuterung:</u>

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung

im laufenden Haushaltsjahr

☐ ja ☒ nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

☐ ja ☒ nein

unter

Der jeweilige Mittelbedarf, die Kostenstellen und Sachkonten sind zukünftig und Objekt bezogen zu ermitteln und in die Haushaltsplanung aufzunehmen.

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

☒ ja ☐ nein

<u>Erläuterung:</u>

2. Personelle Auswirkungen

☐ ja ☒ nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

☐ ja, vergleiche Anlage ☐ nicht erforderlich

Erläuterungen

Küchenbereiche in Mehrzweckhallen – Festsetzung einer Grundausstattung

Das Amt für Gebäudemanagement hat über eine Bestandsaufnahme zu den vorhandenen Ausstattungen in den Küchenbereichen der MZH Adelhausen, Eichsel, Nordschwaben, Fridolinhalle, Scheffelhalle, Sonnenrainhalle, Alban-Spitz-Halle, Hebelhalle und Hans-Thoma-Halle eine technische Grundausstattung für die Küchen erarbeitet, die als Richtgröße für zukünftige Investitionen an den Standorten herangezogen werden soll.

Die nachfolgend gelistete Grundausstattung stellt die Basis dar, welche vom Amt für Gebäude-management künftig im Rahmen einer Vereinheitlichungsstrategie als Erstausstattung eingebaut, betrieben und gewartet werden soll, unter vollständiger Kostentragung. Darüber hinaus gehende in den Küchen der Mehrzweckhallen sind demnach von den Nutzern selbst einzubauen, zu betreiben und zu warten

Ausstattungsteile der Küchen sind :

Alle Ausstattungsteile sind vorschriftsgemäß und hygienegerecht in CNS-Material / Edelstahl auszuführen. Arbeitsplatten alle mit notwendigen Aufkantungen an den Seiten und zur Wand. Alle Einbauten müssen den geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen, insbesondere auch die Gewerke Elektrotechnik und Sanitärinstallationen.

1/ Gläser- und Geschirrspülautomat (Gewerblich), z.B. Meico M-iClean UM+ (Rathaus) oder Meico EcoStar 530F

2/ 2 Stück Kühlschränke mit Eigenkühlung, Grösse ca. 300L, für Lagerung Lebensmittel

3/ 2 Stück Kühlschränke mit Eigenkühlung, Grösse ca. 280L, für Lagerung Getränke

4a/ Arbeitstisch mit Herdeinbau mit 4 Kochzonen (Ceran oder Induktion), Grösse ca. 850x850x900, CNS-Unterbau mit 3 Schubkästen, höhenverstellbare Korpusfüße

4b/ Abluftanlage für Kochbereich unter 4a.

5/ Arbeitstisch-Anlage mit 2 Spülbecken, Grösse ca. 1400x700x900, CNS-Unterbau mit einem Teil Schiebetüren und höhenverstellbarem Fachboden, ein Teil mit 3 Schubkästen, höhenverstellbare Korpusfüße

6/ eine Handwasch-und-Ausgusskombi, Grösse ca. 500x600x700, CNS-Korpus frei stehend, komplett mit Armatur, Ausgussrost und Ablaufgarnitur

7/ Arbeitstisch-Anlagen, verschiedene Grössen und Zuschnitte, Gesamtmaße ca. 6000x700x900m, CNS-Unterbauten mit Schiebetüren und höhenverstellbaren Fachböden, höhenverstellbare Korpusfüße

8/ Hängeschrank-Anlagen, verschiedene Grössen und Zuschnitte, Gesamtmaße ca. 6000x400x600m, CNS-Schränke mit Schiebetüren und höhenverstellbaren Fachböden

9/ Ausgabe-Theke / Arbeitstischanlage, verschiedene Grössen und Zuschnitte, Gesamtmaße ca. 4000x700x900, CNS-Unterbau mit hauptsächlich Schiebetüren und höhenverstellbaren Fachböden, ein Teil (600mm) mit 4 Schubkästen, höhenverstellbare Korpusfüße

10/ eine „Neutralausgabe“ – ca. 2m langer und fahrbarer Ausgabetheke, zur flexiblen Handhabung für Speisen oder Getränke, eine lange und beide kurze Seiten mit Spuckschutzscheiben, erhöhter Ausgabeablage, weder beheizt noch gekühlt, CNS-Unterbau dreiseitig geschlossen und mit höhenverstellbaren Fachböden

Die hier genannten Ausstattungsgegenstände wurden in der Haushaltsstrukturkommission der Stadtverwaltung beraten und angenommen. Diese Grundausstattung wird dem Hauptausschuss und dem Gemeinderat zum Beschluss empfohlen.