Lage der gemeinsamen Trasse mit Linie für Nahwärme dargestellt.
Nur bei Trassen ohne Nahwärme wird Breitband mit separater Linie dargestellt.
Breitbandverlegung gemäß Schemaplan,

Dehnungsbögen nur nachrichtlich.
Genaue Lage und Größe nach Angabe des Netzplaners.

Lage der Bestandsleitungen nur nachrichtlich.

Die Hausanschlussleitungen sind nur informel eingetragen. Die Lage muss vor Ort abgeklärt werden.
Dies gilt für Nahwärme und Breitband.

Legende

- Bestand Fahrbahnen
- Bestand Gehwege, Parkplätze
- Gemeinsame Trasse Breitband und Nahwärme
  Neubau 2023 ca. 280 m, Breitbandverrohrung siehe Strukturplan
- Breitband Alleinverlegung 2023 ca. 40 m
- Strom Planung, Details siehe Planung ED
- Nahwärme Bestand
- Fahrbahnränder Bestand (aus Luftbild abgegriffen nur nachrichtlich)
- Telekom Bestand
- Wasserversorgung Bestand
- Kanal Bestand
- Strom ED Bestand
- Gas bnNETZE Bestand

Massen

Hauptgraben
ca. 24 m DN 65
ca. 270 m DN 50
ca. 24 m DN 40
ca. 35 m DN 25
Hausanschlüsse
18 St Hausanschlüsse NW
18 St Hausanschlüsse BB
ca. 350 m Breitbandhauptgraben

Entwurf
Stand 04.05.2023

Ganter GmbH
Ingenieurbüro für Tiefbau
Pfaffenberg 7, D-79669 Zell
Tel. +49 (0) 7625 - 9181 543
info@ib-ganter.de

Gezeichnet: Gl, 24.02.2023	Vorhaben: Breitbandausbau Rheinfelden Adolf Senger Straße Erweiterung 2023
Bearbeitet: Werner Ganter	
Maßstab: 1 : 250	Auftraggeber: Zweckverband Breitbandversorgung LK Lörrach Wiesenweg 4 79539 Lörrach
Projekt-Nr. 22:25	Bauteil: Lageplan: Rheinfleden - Kleemattstraße
Zeich.-Nr. 3	